แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒. หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๔๙๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. กลุ่มงานอาคาร : งานก่อสร้างปรับปรุงผู้บริหารและห้องประชุม

๒. กลุ่มงานครุภัณฑ์จัดซื้อ : งานครุภัณฑ์ลอยตัว (จัดซื้อ) สำหรับปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องประชุม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๓๘๗,๕๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่ากลางก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานครุภัณฑ์ลอยตัว (จัดซื้อ) (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิทยา รัตนพันธ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นางนิลลี กะโด กรรมการ

๗.๓ นายพรรพัฒน์ พลายด้วง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องประชุม ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 2/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องทำงานเลขาธิการศอ.บต. สำนักงานหน้าห้องเลขาธิการ	1,197,682.04	
2	เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ตามมติ ครม. 18 ม.ค. 48 ร้อยละ 5	59,884.10	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	**1,257,566.14**	
3	ประเภทครุภัณฑ์ลอยตัว (จัดซื้อ)	129,981.46	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	**1,387,547.60**	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	**1,387,500.00**	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	**1,387,500.00**	**บาท**

ตัวอักษร **(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)**

ประธานกรรมการ.....นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

(นายพิทยา รัตนพันธ์)

กรรมการ.....สถาปนิกชำนาญการ

(นางนิลลี กะโด)

กรรมการ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายพรรพัฒน์ พลายด้วง)

แบบสรุปค่ากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องประชุม ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 2/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องทำงานเลขาธิการศอ.บต. สำนักงานหน้าห้องเลขาธิการ	917,342.25	1.3056	1,197,682.04	
	ศอ.บต. ห้องรับรอง1 และห้องรับรอง2				
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5..... % ต่อปี				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat).....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**1,197,682.04**	**บาท**

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 403/2563 ลว. 21 กันยายน พ.ศ.2563

ประธานกรรมการ.....นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

(นายพิทยา รัตนพันธ์)

กรรมการ.....สถาปนิกชำนาญการ

(นางนิลลี กะโด)

กรรมการ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายพรรพัฒน์ พลายด้วง)

แบบสรุปราคากลางงานครุภัณฑ์ลอยตัว (จัดซื้อ)

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์ลอยตัว (จัดซื้อ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องประชุม ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 2/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทครุภัณฑ์ลอยตัว (จัดซื้อ)	121,478.00	1.07	129,981.46	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			129,981.46	
	ตัวอักษร			**(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)**	

ประธานกรรมการ.....นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

(นายพิทยา รัตนพันธ์)

กรรมการ.....สถาปนิกชำนาญการ

(นางนิลลี กะโด)

กรรมการ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายพรรพัฒน์ พลายด้วง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องประชุม ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบเลขที่ 2/2564

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 403/2563 ลว. 21 กันยายน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์								
1	งานครุภัณฑ์								
	1.1 F01 โซฟาหลุยส์โฮบกุหลาบใหญ่ขนาด 3 ที่นั่ง ไม้สัก แกะลายทำสี ดึงกระดุมคริสตัส	1.00	ตัว	52,336.00	52,336.00			52,336.00	
	บุผ้ากำมะหยี่ ขนาดกว้าง 2.10 ซม.: 86 ซม. ลึก 82 ซม.								
	1.2 F02 โต๊ะกลางสไตล์วินเทจหลุยส์ใหญ่ ไม้สัก ทำสี	1.00	ตัว	13,000.00	13,000.00			13,000.00	
	ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 43 ซม.								
	1.3 F03 โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสี	1.00	ตัว	9,810.00	9,810.00			9,810.00	
	ดึงกระดุมดอกหมุด								
	1.4 F04 โต๊ะไม้สักอเนกประสงค์ แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง	1.00	ตัว	6,355.00	6,355.00			6,355.00	
	ขนาดสูง 50 ซม. กว้าง 50 ซม. ยาว 50 ซม.								
	1.5 F05 โซฟาหลุยส์ 1 ที่นั่ง ไม้สัก แกะลายกุหลาบหลุยส์น้ำผึ้ง สีธรรมชาติ ทาลายแกะสี	1.00	ตัว	9,813.00	9,813.00			9,813.00	
	หนังเทียม ดึงกระดุมดอกหมุด								
	1.6 F06 โต๊ะท็อปไม้จริงปิดวีเนียร์โอ๊ค โครงไม้จริง ขนาด 140 ซม. X 70 ซม. X 78 ซม.	1.00	ตัว	6,800.00	6,800.00			6,800.00	
	1.7 โลโก้พลาสวูดฉลุทำสี	1.00	ชุด	23,364.00	23,364.00			23,364.00	
	รวมงานครุภัณฑ์							121,478.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องประชุม ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ **แบบเลขที่ 2/2564**

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 403/2563 ลว. 21 กันยายน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	1.1 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	73.62	ตร.ม.	-	-	40.00	2,944.80	2,944.80	รื้อขนไป
	1.2 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	139.21	ตร.ม.	-	-	25.00	3,480.25	3,480.25	รื้อขนไป
	1.3 งานรื้อวัสดุปูพื้น(พรหม)	167.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,505.00	2,505.00	รื้อขนไป
	1.4 งานรื้อถอนโถส้วม	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	รื้อขนไป
	1.5 งานสกัดพื้นห้องน้ำ	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	รื้อขนไป
	1.6 งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	รื้อขนไป
	1.7 งานรื้อถอนระบบประอากาศเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
2	**งานผนัง**								
	2.1 ผนังโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.	51.00	ตร.ม.	235.00	11,985.00	128.00	6,528.00	18,513.00	
	2.2 ผนังโครงเคร่าไม้ กุไม้อัดยาง หนา 4 มม.พร้อมกรุแผ่นลามิเนท	102.00	ตร.ม.	1,420.00	144,840.00	128.00	13,056.00	157,896.00	
	2.3 ผนังโครงเคร่าไม้ กุไม้อัดยาง หนา 4 มม.	7.50	ตร.ม.	1,600.00	12,000.00	128.00	960.00	12,960.00	
	พร้อมกรุแผ่นอะคลิลิคมิเลอร์สีทอง								
	2.4 กรุแผ่นวอลเปเปอร์	96.00	ตร.ม.	1,390.00	133,440.00	-	-	133,440.00	รวมค่าแรงงาน
	2.5 บัวพื้น	42.00	เมตร	43.00	1,806.00	45.00	1,890.00	3,696.00	
	2.6 บัวฝ้า	42.00	เมตร	69.50	2,919.00	40.00	1,680.00	4,599.00	
	ยอดยกไป							**343,674.05**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

แบบเลขที่ 2/2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องประชุม ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 403/2563 ลว. 21 กันยายน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**343,674.05**	
3	**งานฝ้าเพดาน**								
	3.1 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	139.21	ตร.ม.	285.00	39,674.85	75.00	10,440.75	50,115.60	
	ปิดแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.								
4	**งานพื้น**								
	4.1 งานปูกระเบื้องพื้นแกรนิโต ขนาด 24 " x 24 "	167.00	ตร.ม.	650.00	108,550.00	222.00	37,074.00	145,624.00	
	4.2 งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิคห้องน้ำ ขนาด 12 " x 24 "	7.00	ตร.ม.	320.00	2,240.00	158.00	1,106.00	3,346.00	
5	**งานทาสี**								
	5.1 งานทาสีภานใน ชนิดสีน้ำอะคลีลิค	113.67	ตร.ม.	45.00	5,115.15	30.00	3,410.10	8,525.25	
	2.2งานทาสีฝ้าเพดาน ชนิดสีน้ำอะคลีลิค	139.21	ตร.ม.	45.00	6,264.45	30.00	4,176.30	10,440.75	
6	**งานติดตั้งประตู**								
	6.1 ป1 ประตูบานเปิดคู่ บานไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	6.2 ป2 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	6.3 ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	6.4 ป4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	ยอดยกไป							**608,725.65**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

แบบเลขที่ 2/2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องประชุม ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 403/2563 ลว. 21 กันยายน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**608,725.65**	
7	**งานระบบไฟฟ้า**								
	7.1 งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	7.1.1 Cable THW 4 Sq.mm.	60.00	เมตร	15.70	942.00	10.00	600.00	1,542.00	
	7.1.2 Cable THW 2.5 Sq.mm.	250.00	เมตร	10.20	2,550.00	7.00	1,750.00	4,300.00	
	7.1.3 Cable THW 1.5 Sq.mm.	320.00	เมตร	6.90	2,208.00	5.00	1,600.00	3,808.00	
	7.1.4 Cor duit Flex Ø 1/2 "	72.00	เมตร	8.00	576.00	29.00	2,088.00	2,664.00	
	7.1.5 Cor duit EMT Ø 1/2 "	20.00	ท่อน	45.00	900.00	24.00	480.00	1,380.00	
	7.1.6 Cor duit EMT Ø 3/4 "	20.00	ท่อน	45.00	900.00	22.00	440.00	1,340.00	
	7.1.7 อุปกรณ์ข้อต่อและบ็อค	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	7.1.8 ค่าแรงงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	7.2 งานโคมไฟ สวิตช์ และเต้ารับไฟฟ้า								
	7.2.1 โคมไฟดาวไลท์ 1x9 w.	48.00	ชุด	300.00	14,400.00	115.00	5,520.00	19,920.00	
	7.2.2 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ ชนิดตะแกรงสะท้อน	10.00	ชุด	640.00	6,400.00	150.00	1,500.00	7,900.00	
	7.2.3โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 w.	18.00	ชุด	150.00	2,700.00	115.00	2,070.00	4,770.00	
	7.2.4 โคมไฟระย้า	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	ยอดยกไป							**672,349.65**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

แบบเลขที่ 2/2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องประชุม ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 403/2563 ลว. 21 กันยายน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**672,349.65**	
	7.2.5 สวิตซ์เดี่ยว พร้อมกล่อง PVC 2 ช่อง	3.00	ชุด	68.00	204.00	80.00	240.00	444.00	
	7.2.6 สวิตซ์เดี่ยว พร้อมกล่อง PVC 3 ช่อง	3.00	ชุด	94.00	282.00	80.00	240.00	522.00	
	7.2.7 อุปกรณ์ประกอบส่วนอื่นๆ	1.00	งาน	3,375.60	3,375.60	-	-	3,375.60	
8	**งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล**								
	8.1 งานระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ								
	8.1.1 ท่อ PVC ขนาด Ø 8 " ชั้น 8.5	4.00	เมตร	545.00	2,180.00	-	-	2,180.00	
	8.1.2 ท่อ PVC ขนาด Ø 2 " ชั้น 8.5	4.00	เมตร	45.00	180.00	-	-	180.00	
	8.1.3 ค่าแรงการติดตั้งและการสกัดแนวท่อเดิม	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	8.2 งานสุขภัณฑ์								
	8.2.1 ชักโครก	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	
	8.2.2 ตะแกรงระบายน้ำพื้น	1.00	ชุด	290.00	290.00	75.00	75.00	365.00	
9	**งานตู้เก็บเอกสาร**								
	9.1 ตู้เก็บเอกสาร BF-1 โครงเคร่าไม้ กุไม้อัดยาง หนา 4 มม.พร้อมกรุแผ่นลามิเน	1.00	ชุด	132,710.00	132,710.00	-	-	132,710.00	รวมค่าแรงงาน
	9.2 งานปรับปรุงติดแผ่นโพเมก้า ตู้เก็บเอกสาร BF-2 BF-3	1.00	งาน	74,766.00	74,766.00	-	-	74,766.00	
	ยอดยกไป							**894,842.25**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

แบบเลขที่ 2/2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องผู้บริหารและห้องประชุม ชั้นที่ 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 403/2563 ลว. 21 กันยายน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							894,842.25	
10	ผ้าม่าน								
	10.1 ผ้าม่านจีบโพลี่เอสเตอร์และรางไมโครขนาด 4.10 x 3.00 ม.	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	รวมค่าติดตั้ง
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							917,342.25	